

# COMUNE DI BOTTIDDA

Provincia Sassari

## PROGETTO ESECUTIVO

ALLEGATO

r

OGGETTO

RECUPERO E MIGLIORAMENTO DELLA  
FUNZIONALITÀ IDRAULICA DEL RIU E CRESIA

DATA

**Maggio  
2020**

ELABORATO

**Allegato C al PSC -  
Costi della Sicurezza**

AGGIORNAMENTO

**REV. 01 del 04/05/2020**

COLLABORATORI

COMMITTENTE


COMUNE di BOTTIDDA

IL TECNICO

Dott. Ing. Valter Secci

CODICE INTERVENTO C.U.P.

CODICE LOCALE



*Valter Secci*

VISTI DI APPROVAZIONE

# ALLEGATO "C"

**Comune di Bottidda**  
Provincia di Sassari

## STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA


(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)  
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

**OGGETTO:** RECUPERO E MIGLIORAMENTO DELLA FUNZIONALITÀ IDRAULICA DEL RIO E CRESIA

**COMMITTENTE:** Comune di Bottidda.

**CANTIERE:** Rio E Cresia Tratto da SP 78 sino al ponte sulla SS 128 bis, Bottidda (Sassari)

Bottidda, 04/05/2020



*per presa visione*

**IL COMMITTENTE**

(Sindaco protempore Cocco Daniele)

**REV 01**  
**Del 04 05 2020**

**Dott. Ing. Secci Valter**  
Via Giudice Chiano 18  
09131 Cagliari (Ca)  
Tel.: 3921494919 - Fax: 070/490822  
E-Mail: ingvs2@gmail.com

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
1 ESC19.SC.1 5	Fornitura di disinfettante per ambienti e oggetti a base di ipoclorito di sodio allo 0,1% (per es. candeggina) bottiglia da 1 litro COVID-19					22,00		
	SOMMANO cad					22,00	5,00	110,00
2 ESC19.SC.0 2	Termometro digitale ad infrarossi NO CONTACT conforme alle Direttive CEE 93/42 e 2007/47/CE sui dispositivi medici, con temperatura impostabile in Celsius o Fahrenheit, accuratezza minima di $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ ( $0.6^{\circ}\text{F}$ ) e responsività pari ad 1 sec. COVID-19					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,00	25,00
3 ESC19.F02.0 1	Corso di formazione, informazione e addestramento (costo orario fino a 100 persone) COVID-19					5,00		
	SOMMANO h					5,00	40,00	200,00
4 ESC19.F01.0 1	Corso di formazione per i responsabili della sicurezza di complessive 12 ore, suddivise in: preparazione ed erogazione corso (8 ore), addestramento (3 ore) con verbalizzazioni e archiviazione (1 ora) COVID-19					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	600,00	600,00
5 ESC19.DP.1 0	Fornitura di guanto di protezione lungo monouso in lattice con palmo antiscivolo, conforme a UNI EN 420:2010, UNI EN 388:2019, UNI EN 374-1:2018, UNI EN 374-2:2020, UNI EN ISO 374-4:2020. Lunghezza 33 cm, in lattice, interno floccato, spess. 0,40 mm	5,00	2,00	28,000	5,000	1'400,00		
	SOMMANO paio					1'400,00	0,10	140,00
6 ESC19.DP.0 8	Fornitura di schermo facciale (visiera) per la protezione di viso ed occhi in policarbonato incolore, trasparente, antiriflesso mm. 200, antigraffio, classe ottica 1, UNI EN 166:2004 – F 34 (F: resistenza all'impatto 45 m/s), protezione da gocce e spruzzi, protezione da polveri grossolane con trattamento anti-appannamento COVID-19	5,00			5,000	25,00		
	SOMMANO cad					25,00	10,00	250,00
7 ESC19.DP.0 1	Fornitura di maschera facciale (mascherina chirurgica) ad alto potere filtrante FFP1, UNI EN 14683:2019 marchiatura CE, monouso a tre strati, due strati esterni di tessuto non tessuto e uno strato intermedio ad alta efficienza filtrante 16-20-25 g/m2 COVID-19	5,00		28,000	5,000	700,00		
	SOMMANO cad					700,00	1,50	1'050,00
	<b>A RIPIORTARE</b>							2'375,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							2'375,00
8 01.06.120.00 1a	Baracca in lamiera zincata da adibire a deposito materiali e attrezzi di dimensioni cm 240x450x240 fornita in opera su piazzola in cls (questa esclusa), compreso il trasporto, il montaggio, lo smontaggio; per il primo mese. Allestimento di cantiere temporaneo Baraccamenti [mesi: 1] Allestimento di cantiere temporaneo Baraccamenti [mesi: 1]					4,00		
	SOMMANO cad./mese					4,00	112,84	451,36
9 01.02.220.00 1	Delimitazione mediante nastro non adesivo Bianco/Rosso, per delimitazioni; dimensioni 7 cm x 500 m. Allestimento di cantiere temporaneo e mobile-Delimitazioni Allestimento di cantiere temporaneo e mobile-Delimitazioni					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	11,55	34,65
10 01.01.130.00 1a	Recinzione del cantiere mediante pannelli mobili zincati, dimensione L 3.50 m , H 2.00 m, con maglia zincata e tubo perimetrale verticale di diametro mm 40; ancoraggio del pannello a terra tramite blocco in calcestruzzo ; per il primo mese. Allestimento di cantiere temporaneo e mobile-Delimitazioni [mesi: 1] Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere-Recinzione [mesi: 1]	4,00			3,000	12,00		
	SOMMANO cad*mesi	4,00			3,000	12,00	71,29	1'710,96
11 04.13.100.00 1a	Cartello di informazione in alluminio, da parete, di forma rettangolare, dimensione mm 125x175, spessore mm 0,5; distanza lettura max 4,00 metri; costo semestrale. Allestimento di cantiere temporaneo e mobile-Cartelli [mesi: 6] Pulizia e riprofilatura di pendio-Cartelli [mesi: 6] Scavo di solco al piede dell'opera-Cartelli [mesi: 6] Realizzazione di gabbionate in rete metallica-Cartelli [mesi: 6] Realizzazione di chiodature terreni -Cartelli [mesi: 6] Rincalzo di terreno a monte dell'opera-Cartelli [mesi: 6]					1,00		
	SOMMANO cad.*sem.					5,00	1,62	8,10
12 04.13.120.00 1a	Cartello di norme ed istruzioni in alluminio, da parete, di forma rettangolare, dimensione mm 250x350, spessore mm 0,5; distanza lettura max 4,00 metri; costo semestrale. Allestimento di cantiere temporaneo e mobile-Cartelli [mesi: 6] Pulizia e riprofilatura di pendio-Cartelli [mesi: 6] Scavo di solco al piede dell'opera-Cartelli [mesi: 6] Realizzazione di gabbionate in rete metallica-Cartelli [mesi: 6] Realizzazione di chiodature terreni -Cartelli [mesi: 6] Rincalzo di terreno a monte dell'opera-Cartelli [mesi: 6]					1,00		
	SOMMANO cad.*sem.					5,00	1,62	8,10
	<b>A R I P O R T A R E</b>					5,00		4'580,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					5,00		4'580,07
	SOMMANO cad.*sem.					5,00	3,47	17,35
13 04.13.140.00 1a	Cartello solo simbolo in alluminio, da parete, di forma quadrata, dimensione mm 120x120, spessore mm 0,5; distanza lettura max 5,00 metri; costo semestrale. Allestimento di cantiere temporaneo e mobile- Cartelli [mesi: 6] Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere-Cartelli [mesi: 6]					3,00		
	SOMMANO cad.*sem.					3,00		
	SOMMANO cad.*sem.					6,00	2,23	13,38
14 04.13.160.00 1a	Cartello generico in alluminio, da parete, di forma rettangolare, spessore mm 0,5 ; dimensione mm 120x145; costo semestrale. Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere- Cartelli [mesi: 6] Scavo a sezione ristretta-Cartelli [mesi: 6]					1,00		
	SOMMANO cad.*sem.					1,00	1,46	1,46
15 02.10.060.00 1a	Quadro elettrico generale completo di apparecchiatura di comando e di protezione differenziale e magnetotermica da 32 A; costo mensile. Allestimento di cantiere temporaneo e mobile- Quadro elettrico [mesi: 1]					3,00		
	SOMMANO cad.*mesi					3,00	25,80	77,40
16 10.39.180.00 1	Gruppo elettrogeno di emergenza da 20 kw. Allestimento di cantiere temporaneo e mobile- Gruppo elettrogeno di emergenza					24,00		
	SOMMANO ora					24,00	17,00	408,00
17 04.13.020.00 1a	Segnaletica cantieristica di divieto in alluminio, da parete, di forma rettangolare, dimensione mm 180x120, spessore mm 0,5; distanza lettura max 4,00 metri; costo semestrale. Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere-Segnali [mesi: 6] Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere- Segnali [mesi: 6] Scavo a sezione ristretta-Segnali [mesi: 6] Pulizia e riprofilatura di pendio-Segnali [mesi: 6] Scavo di solco al piede dell'opera-Segnali [mesi: 6] Realizzazione di gabbionate in rete metallica- Segnali [mesi: 6] Rincalzo di terreno a monte dell'opera-Segnali [mesi: 6] Realizzazione di scogliera (mezzi terrestri)- Segnali [mesi: 6]					1,00		
	SOMMANO cad.*sem.					8,00	2,56	20,48
18 04.13.040.00 2a	Segnaletica cantieristica di obbligo in alluminio, da parete, di forma rettangolare, lato mm 165x140, spessore mm 0,5; distanza lettura max 4,00 metri; costo semestrale. Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere- Segnali [mesi: 6] Scavo a sezione ristretta-Segnali [mesi: 6]					1,00		
	SOMMANO cad.*sem.					1,00	2,94	2,94
	<b>A RIPORTARE</b>							5'121,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							5'121,08
19 04.13.002.00 1a	<p>Segnaletica cantieristica di pericolo in alluminio, da parete, di forma triangolare, lato mm 140, spessore mm 0,5; distanza lettura max 4,00 metri; costo semestrale.</p> <p>Scavo a sezione ristretta-Segnali [mesi: 6] 1,00</p> <p>Pulizia e riprofilatura di pendio-Segnali [mesi: 6] 1,00</p> <p>Scavo di solco al piede dell'opera-Segnali [mesi: 6] 1,00</p> <p>Realizzazione di gabbionate in rete metallica-Segnali [mesi: 6] 1,00</p> <p>Rincalzo di terreno a monte dell'opera-Segnali [mesi: 6] 1,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad.*sem. 5,00</p>						1,24	6,20
20 04.13.080.00 1a	<p>Segnaletica cantieristica di sicurezza in alluminio, da parete, di forma quadrata, lato mm 120, spessore mm 0,5; distanza lettura max 4,00 metri; costo semestrale.</p> <p>Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere-Segnali [mesi: 6] 3,00</p> <p>Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere-Segnali [mesi: 6] 3,00</p> <p>Scavo a sezione ristretta-Segnali [mesi: 6] 3,00</p> <p>Realizzazione di scogliera (mezzi terrestri)-Segnali [mesi: 6] 3,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad.*sem. 12,00</p>						1,32	15,84
21 10.39.100.00 1	<p>Motopompa con portata fino a due litri al secondo.</p> <p>Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere-Motopompe 24,00</p> <p>Scavo a sezione ristretta-Motopompe 24,00</p> <p>Protezione da rischi provenienti dall'ambiente circostante-Aggottamento e deflusso delle acque</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ora 48,00</p>						13,60	652,80
22 05.15.100.00 1	<p>Scala verticale in alluminio , altezza 4 m; costo mensile.</p> <p>Scavo a sezione ristretta-Scale [mesi: 1] 5,00</p> <p>Pulizia e riprofilatura di pendio-Scale [mesi: 1] 5,00</p> <p>Scavo di solco al piede dell'opera-Scale [mesi: 1] 5,00</p> <p>Realizzazione di gabbionate in rete metallica-Scale [mesi: 1] 5,00</p> <p>Rincalzo di terreno a monte dell'opera-Scale [mesi: 1] 5,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad.*mesi 25,00</p>						7,31	182,75
23 03.11.120.00 1	<p>Provvista di acqua potabile in cantiere a mezzo autobotte da litri 10000 e scarico in apposita cisterna, compreso il trasporto fino ad una distanza massima di Km 10.</p> <p>Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Provvista di acqua potabile a mezzo autobotte 1,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad. 1,00</p>						285,10	285,10
24 01.07.001.00 1	<p>Cassetta di primo soccorso. Contenuto : 1 telo triangolare TNT cm 96 x 96 x 136; 2 fasciature adesive cm 10x6; 1 paio di forbici cm 10; 1 pinza per medicazione; 1 confezione di cotone idrofilo g 20; 1 confezione da 10 cerotti assortiti; 2 bende di garza da cm 7; 1 rotolo di cerotto da m</p>							
	<b>A RIPORTARE</b>							6'263,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							6'263,77
	5 x 2,5 cm; 1 paio di guanti protettivi; 2 buste compresse TNT sterili cm 10 x 10; 1 PIC 3 astuccio 8 salviette assortite; 1 pacchetto ghiaccio istantaneo; istruzioni di pronto soccorso. Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Pronto soccorso e medicazione					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	14,30	14,30
25 01.07.240.00 1	Matita per la rimozione di schegge. Fornita in astuccio. Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Kit levaschegge					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	18,70	18,70
26 01.07.260.00 1	Rianimatore manuale in valigetta , dimensioni :cm 33 x 14 x 20 h di tipo ABS avente chiusura ermetica e supporto per attacco a parete. Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Rianimatore manuale					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	88,00	88,00
27 01.07.080.00 2	Visita per idoneità a lavoro specifico. Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Visita medica					4,00		
	SOMMANO cad.					4,00	45,00	180,00
28 01.07.080.00 1	Visita medico-specialistica del lavoro da effettuarsi con periodicità richiesta dall'attività svolta. Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Visita medica					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	29,00	29,00
29 01.07.080.01 0	Prima visita di sorveglianza sanitaria. Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Visita medica					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	40,00	40,00
30 01.07.080.00 3	Visita otorinolaringoiatrica. Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Visita medica					4,00		
	SOMMANO cad.					4,00	68,00	272,00
31 01.07.080.00 5	Visita cardiologica. Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Visita medica					4,00		
	SOMMANO cad.					4,00	73,00	292,00
32 01.07.080.00 6	Visita dermatologica. Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Visita medica					4,00		
	SOMMANO cad.					4,00	57,00	228,00
33 01.07.080.00	Visita allergologica. Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Visita							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							7'425,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							7'425,77
7	medica  SOMMANO cad.					4,00		
						4,00	85,00	340,00
34 01.07.080.00 9	Visita oculistica. Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Visita medica  SOMMANO cad.					1,00		
						1,00	68,00	68,00
35 01.07.100.00 1	Esame audiometrico. Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Esame medico  SOMMANO cad.					4,00		
						4,00	45,00	180,00
36 01.07.100.00 5b	Esame spirometrico, in attività, con individuazione del consumo di ossigeno. Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Esame medico  SOMMANO cad.					4,00		
						4,00	113,00	452,00
37 01.07.100.00 6	Esame spirometrico con test di scatenamento specifico. Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Esame medico  SOMMANO cad.					4,00		
						4,00	174,00	696,00
38 01.07.100.01 2	Test su bronco, spirometrie comprese. Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Esame medico  SOMMANO cad.					4,00		
						4,00	90,00	360,00
39 01.07.100.00 9	Elettrocardiogramma basale. Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Esame medico  SOMMANO cad.					4,00		
						4,00	62,00	248,00
40 01.07.140.00 1	Vaccinazioni. Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Vaccinazioni  SOMMANO cad.					4,00		
						4,00	17,00	68,00
41 01.08.001.00 1a	Estintore a polvere omologato installato a parete con apposite staffe, completo di cartello di segnalazione, nel prezzo è compresa la manutenzione prevista per Legge da effettuarsi periodicamente, da Kg 1 ; classe 3A 13BC; costo mensile. Servizi e dispositivi antincendio-Antincendio - Estintore [mesi: 1]  SOMMANO cad.*mesi					4,00		
						4,00	2,75	11,00
42 01.08.020.00 1a	Estintore ad anidride carbonica CO2 omologato installato a parete con apposite staffe, completo di cartello di segnalazione, nel prezzo è compresa la manutenzione prevista per Legge da effettuarsi periodicamente, da Kg 2 ; classe							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							9'848,77



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							9'848,77
	21BC ; costo mensile. Servizi e dispositivi antincendio-Antincendio - Estintore [mesi: 1]  SOMMANO cad.*mesi					4,00		
						4,00	10,27	41,08
43 01.08.180.00 1a	Coperta antifiama in materiale ignifugo realizzata in fibra di vetro con custodia in PVC morbido di dimensioni 120x120 cm; costo semestrale. Servizi e dispositivi antincendio-Antincendio - Attrezzi [mesi: 6]  SOMMANO cad.*sem.					4,00		
						4,00	6,74	26,96
44 06.26.200.00 1	Servizio di gestione delle emergenze da parte di personale addestrato, compreso la verifica delle attrezzature necessarie e l'addestramento periodico per l'uso delle stesse; costo mensile per addetto. Protezione da rischi provenienti dall'ambiente circostante-Gestione delle emergenze [mesi: 1]  SOMMANO cad.*mesi					4,00		
						4,00	193,90	775,60
45 02.09.001.00 1	Scavo a sezione ristretta da effettuare con mezzo meccanico su terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso il rinterro. Protezione da rischi provenienti dall'ambiente circostante-Aggottamento e deflusso delle acque  SOMMANO m3					10,00		
						10,00	18,46	184,60
46 08.35.020.00 1	Informazione dei lavoratori mediante la distribuzione di opuscoli informativi sulle norme di igiene e sicurezza del lavoro: costo ad personam. Formazione - Informazione - Coordinamento- Informazione  SOMMANO cad.					4,00		
						4,00	20,00	80,00
47 08.35.040.00 1	Assemblea periodica dei lavoratori in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni: costo ad personam. Formazione - Informazione - Coordinamento- Assemblea  SOMMANO ora					1,00		
						1,00	50,00	50,00
48 08.35.040.00 2	Assemblea tra coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere sui contenuti dei piani di sicurezza e il coordinamento delle attività di prevenzione; costo ad personam. Formazione - Informazione - Coordinamento- Assemblea  SOMMANO ora					1,00		
						1,00	59,05	59,05
49 08.35.040.00 3	Assemblea del datore di lavoro con il responsabile della sicurezza dell'impresa sui contenuti dei piani di sicurezza e il coordinamento delle attività di prevenzione;							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							11'066,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							11'066,06
	costo ad personam. Formazione - Informazione - Coordinamento- Assemblea					1,00		
	SOMMANO ora					1,00	47,86	47,86
50 08.35.040.00 4	Assemblea tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; costo ad personam. Formazione - Informazione - Coordinamento- Assemblea					1,00		
	SOMMANO ora					1,00	50,00	50,00
51 08.35.040.00 5	Assemblea tra i datori di lavoro delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere sui contenuti dei piani di sicurezza e il coordinamento delle attività di prevenzione; costo ad personam. Formazione - Informazione - Coordinamento- Assemblea					1,00		
	SOMMANO ora					1,00	59,05	59,05
52 08.35.040.00 6	Assemblea tra i preposti alla gestione delle emergenze per la prevenzione dei rischi del cantiere; costo ad personam. Formazione - Informazione - Coordinamento- Assemblea					1,00		
	SOMMANO ora					1,00	50,00	50,00
53 08.35.060.00 1	Controllo dei luoghi e delle attrezzature per una efficace attuazione dei piani di emergenza durante l'esecuzione dei lavori; costo ad personam. Formazione - Informazione - Coordinamento- Controllo					4,00		
	SOMMANO ora					4,00	50,00	200,00
54 08.35.120.00 1	Spese accessorie e di gestione per assemblea e controlli in materia di sicurezza: costo per ogni addetto. Formazione - Informazione - Coordinamento- Spese accessorie e di gestione					2,00		
	SOMMANO ora					2,00	9,00	18,00
55 07.30.020.00 1	Elmetto con rigidità laterale elevata, in policarbonato , speciale dielettrico isolamento elettrico 440 Vca ; resistente alle basse temperature (-20 °C) ; resistenza al calore, bardatura regolabile e fascia antisudore; conforme alle norme vigenti ; peso: g 350; costo mensile. DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Testa - Elmetto [mesi: 1]	5,00			5,000	25,00		
	SOMMANO cad.*mesi					25,00	2,41	60,25
56 07.31.020.00 1	Guanto in pelle crosta semplice con lunetta parapolso da cm 7,conforme alla normativa vigente, taglia unica; costo mensile al paio. DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Mani e Braccia - Guanti [mesi: 1]	5,00			5,000	25,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					25,00		11'551,22

